

工 事 費 仕 訳 書

工事名称 みどり町児童センター改修工事（電気）
 構 造 造
 面 積 m²
 総 金 額 (直接工事費)

工 事 別 内 訳

(電気設備)

No.	工 事 別	金 額	%	備 考
1	電灯設備			
2	コンセント設備			
3	自火報設備			
	合計（直接工事費）			

内 訳 書

NO	項目	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	電灯設備						
	イ) 配管工						
	電線管	ワイヤブ [®] ロテッカー3号	11	m			
	アウトレットボックス	中浅型 樹脂製	5	個			
	露出スイッチボックス	1個用 樹脂製	4	個			
	小 計						
	ロ) 配線工						
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C(コロガ [®] シ)	11	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C(コロガ [®] シ)	31	m			
	小 計						
	ハ) 機器取付工						
	照明器具 (再取付)	FRL6-403	2	台			
	照明器具 (再取付)	FRF6-201	1	台			
	照明器具 (再取付)	ダウンライト 27W×1	4	台			
	片切スイッチ	1P15A×1	2	個			
	片切スイッチ	1P15A×2	1	個			
	片切スイッチ	1P15A×3	1	個			
	小 計						
	ニ) 撤去工事						
	照明器具 (撤去)	FRL6-403	2	台			
	照明器具 (撤去)	FRF6-201	1	台			
	照明器具 (撤去)	ダウンライト 27W×1	4	台			
	片切スイッチ (撤去)	1P15A×1	1	個			
	片切スイッチ (撤去)	1P15A×3	1	個			
	ケーブル (撤去)	VVF1.6-3C (コロガ [®] シ)	4	m			
	ケーブル (撤去)	VVF1.6-2C (コロガ [®] シ)	13	m			
	電線 (撤去)	IV1.6 (PF内)	37	m			
	小 計						
	合 計						

内 訳 書

NO	項目	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	コンセント設備						
	イ) 配管工						
	電線管	ワイヤブ [®] ロテクター-3号	9	m			
	電線管	HIVE16(露出)	11	m			
	アウトレットボックス	中浅型 樹脂製	5	個			
	露出スイッチボックス	1個用 樹脂製	1	個			
	小 計						
	ロ) 配線工						
	電線	EM-EEF2.0-3C(コロガ [®] シ)	33	m			
	電線	EM-EEF2.0-3C(管内)	11	m			
	ケーブル	空調リモコンケーブル (再布設)	10	m			
	小 計						
	ハ) 機器取付工						
	配線用遮断器追加	MCB50AF/20AT×1 (100V) 2P15A125V×2 E極付 き	1	個			
	壁埋込型コンセント	2P15A125V×2 E極付	2	個			
	屋外防水型コンセント	2P15A125V×2 E極付	1	個			
	給湯器用リモコンスイッチ	撤去・再取付	1	個			
	空調機用リモコンスイッチ	撤去・再取付	2	個			
	小 計						
	ニ) 撤去工事						
	壁埋込型コンセント(撤去)	2P15A125V×2	1	個			
	電線(撤去)	IV2.0 (PF内)	23	m			
	ケーブル(撤去)	空調リモコンケーブル (再利用)	11	m			
	小 計						
	合 計						

内 訳 書

NO	項目	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	自火報設備						
	ロイ配線工						
	ケーブル	EM-HP1.2-2C(コロガシ)	13	m			
	小 計						
	ロ) 機器取付工						
	火災報知立会い検査	P型2級	1	式			
	差動式スポット型感知器	2種	2	個			
	定温式スポット型感知器	移設	1	個			
	小 計						
	合 計						