

内 訳 書

P-3

NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	鉄筋工事						
	異形棒鋼	S D295 A D10	0.2	t			
	〃	S D295 A D13	0.2	t			
	〃	S D295 A D16	0.1	t			
	鉄筋加工組立	ラーメン構造 階高3.5~4.0m程度	0.5	t			
	運搬費	加工場~現場 30Km程度	0.5	t			
	鉄筋スクラップ控除	鉄くず H2程度	0.1	t			
	小 計						
5	コンクリート工事						
	生コンクリート	捨てコンクリート FC=18 S-15	0.3	m3			
	〃	土間コンクリート FC=18+3N S-15	1.3	m3			
	〃	基礎コンクリート FC=24+3N S-18	1.4	m3			
	〃	軸部コンクリート FC=24+3N S-18	2.3	m3			
	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 S15~S18	5.4	m3			
	コンクリート打設手間	ポンプ打 屋根+壁	1	回			
	小 計						

内 訳 書

P-5

NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	既製コンクリート工事						
	花形ブロック	厚100 200×200×100	4.6	m ²			
	小 計						
8	防 水 工 事						
	シーリング (建具周囲)	PS-2	12.2	m			
	小 計						
9	石 工 事						
	御影石	25×120	2.5	m			
	小 計						

内 訳 書

P-6

NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	木 工 事						
	(材料)						
	構造材	正角材 杉1等材 105×105×4.000	0.40	m ³			
	造作材	正角材 メラピー材 90×90×4.000	0.02	〃			
	製材の防虫・防腐・防蟻処理	加圧注入処理K3 材工共	0.40	〃			
	製材の防虫・防蟻処理	加圧注入処理K1+AQ処理材工共	0.02	〃			
	土壌処理	帯状散布、面状散布材工共	8.2	m ²			
	間仕切軸組	施行手間	13.9	m ²			
	胴縁組	施行手間	25.4	〃			
	壁合板	施行手間	22.6	〃			
	窓額縁	施行手間	8.9	m			
	木製扉枠	材工共	1	式			
	小 計						
11	左 官 工 事						
	(内部)						
	床モルタル塗り	金こて 張物下地	7.4	m ²			
	(外部)						
	建具周囲モルタル充填	外部建具	9.7	m			
	小 計						

内 訳 書

P-7

NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	木製建具工事						
WD/1	木製片開き戸	W950×H2.000	1	カ所			
WD/2	〃	W900×H800	1	カ所			
WD/3	木製両開き戸	W1145×H1800	2	カ所			
WD/4	木製4枚片開き戸	W3250×H2000	1	カ所			
	金物費		1	式			
	搬入・取付調整費		1	式			
	建具シーリング工事		1	式			
	小 計						
13	金属製建具工事						
	FIX/片開きフラッシュ戸・二段突き出し・引違い窓	AW-1・AW-2 連窓 W2640×H2.200	1	カ所			
	運搬費		1	式			
	取付調整費		1	〃			
	法定福利費		1	〃			
	小 計						

内 訳 書

P-8

NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14	ガラス工事 (金属製建具用)						
	フロート板ガラス	厚さ5mm特寸2.18㎡以下	2.2	㎡			
	ガラス止め材	シリコン (SR-1) 1成分形 ガラス規格4.45㎡以下	13.6	m			
	ガラス清掃		2.2	㎡			
	小 計						
15	塗 装 工 事 (内部)						
	C L 塗り	木部 工程B種 素地B種	24.2	㎡			
	C L 塗り	木部 工程B種 細幅物 素地B種	21.0	m			
	小 計						

