

内 訳 書							
No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	空調工事						
(1)	機器設備						
	ACP-1 空冷パッケージエアコン	天吊り形 冷房能力：7.1kw	1	台			
	ACP-2 空冷パッケージエアコン	天井埋込カセット4方向 冷房能力：7.1kw	1	台			
	室外機防錆処理	室外機 冷房能力：7.1kw	2	台			
	(1) の計						
(2)	配管工事						
	冷媒管 断熱材被覆銅管	①φ9.5/φ15.9	5.4	m			
	SUSラッキンガ 排水（ドレン管） 硬質塩化ビニル管（VP）	φ100	1.4	m			
	〃	屋内一般 25A	10.2	m			
	〃	屋内一般 30A	3.6	m			
	〃	屋外架空 30A	3.2	m			
	ドレン管保温	天井・PS内 25A	10.2	m			
	〃	天井・PS内 30A	3.6	m			
	(2) の計						
(3)	計装工事						
	CEE-Sケーブル	1.25mm2-2C(冷媒管共巻)	1.4	m			
	〃	1.25mm2-2C(コカシ)	23.3	m			
	〃	1.25mm2-2C(PF管内)	2.6	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF16	2.6	m			
	スイッチボックス		2	個			
	リモコン取付		2	個			
	(3) の計						
	1の計						

内 訳 書							
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	撤去工事						
(1)	機器設備						
	ACR-1 ルームエアコン	壁掛け形 再利用 冷房能力：5.61kw	1	台			
	(1) の計						
(2)	配管工事						
	冷媒管 断熱材被覆銅管	φ6.4	1.0	m			
	冷媒管 断熱材被覆銅管	φ12.7	1.0	m			
	排水（ドレン管） ポリエチレンホース	屋内一般 16A	1.0	m			
	耐衝撃性ポリ塩化ビニル管	地中埋設 HIVP20	6.6	m			
	配管切断	塩ビ管 20A	1	箇所			
	(2) の計						
(3)	配管付属工事						
	仕切弁	GV20	1	個			
	弁柵	VC-P	1	組			
	散水栓	13A	2	個			
	(3) の計						
(4)	土工事						
	根切り	バックホウ 0.13m3	1.11	m3			
	埋戻し	バックホウ 0.13m3	1.11	m3			
	(4) の計						
	3の計						

内 訳 書

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	産業廃棄物運搬費						
	金属くず	2 t 積 木材類 DID区間有り8.0km以下	0.24	m3			
	塩ビ管類	2 t 積 木材類 DID区間有り6.0km以下	0.02	m3			
	4の計						
5	産業廃棄物処分費						
	廃プラスチック	塩ビ管類	5.1	kg			
	5の計						
6	発生材						
	金属くず		41.7	kg			
	銅		0.5	kg			
	6の計						